

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO

OGGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DEL PARCO URBANO DI VIA PACE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROTELLI

ELABORATO N° 3.1

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Orotelli, 15/01/2016

Il Progettista

Dott.ssa Agr. Antonietta Pinna

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	C.01.01.03	Altro Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicati.	m ²	€ 1,72
2	C.01.02.16	Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui grossolani vegetali e non .	m ²	€ 0,27
3	C.01.02.13	Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm. con motocoltivatore in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato.	m ²	€ 0,36
4	AL.T8	Analisi del terreno - T8, consistente nella determinazione di laboratorio dei parametri: pH, Conducibilità Elettrica, Calcare totale (CaCO ₃), Sostanza Organica, Fosforo (P ₂ O ₅), Potassio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azoto totale (Ntot.), Granulometria 3 fraz. (% sabbia - % limo - % argilla. Comprensiva di rapporto d'analisi commentato ed eventuale piano agronomico di intervento. Altresì compreso prelievo e eventuale correzione di valori ph non adatti alla coltura, con prodotti consoni.	corpo	€ 266,75
5	T.04	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciottoli cocci, con argilla inferiore al 50 % certificabile con analisi granulometrica: meccanica	m ³	€ 35,90
6	T.30	Fornitura e posa in opera per la costituzione di un manto erboso su terreno di qualsiasi natura per superfici superiori a 2000 mq, eventuale aratura, affinamento del terreno, concimazione organica e /o chimica quest' ultima a base di azoto, rastrellatura, semina (GRAMIGNA almeno 30g/mq) rullatura e tutte le operazioni idonee per una regolare nascita dell'erba.	m ²	€ 2,20
7	SAB.01	Fornitura e stesa sabbia di fiume, tipo litta per il riempimento della sabbionia.	m ³	€ 47,00
8	Dis.01	Disinfestazione da insetti da inseguirsi con prodotto a base di piretroidi mediante interrimento dei prodotti granulari. Secondo le indicazioni della D.L;	corpo	€ 799,95
	PR.U	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE		
	PR.U.06	ARREDO URBANO		
	PR.U.0610	ARREDO URBANO		
9	PR.U.0610.270	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: b) con coperchio con coperchio	cad	€ 74,35
	E03	ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO Tutte le v... mediante idonei sistemi di ancoraggio.		
		PORTARIFIUTI		
10	E03094	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato e verniciato RAL:		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		a) altezza totale 850 mm, con flangia	cad	€ 41,18
	D	OPERE FINITE		
	D.0006	INGEGNERIA NATURALISTICA		
	D.0006.0001	Ingegneria naturalistica		
11	D.0006.0001.0040	Piantagione di Siepi a fila semplice, con 3 piantine per metro, aventi cm 80,100 di altezza., anche con zolla. compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.	cadauno	€ 18,78
	D.0013	EDILIZIA		
	D.0013.0003	Murature, tamponamenti e tramezzi		
12	D.0013.0003.0104(2)	MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRA LOCALE TIPO "GRANITO" posizionato ad opera incerta, di qualsiasi spessore, retta o centinata, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale di cava, la scalpellatura, la formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo sfrido e il tiro in alto compresa la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	CORPO	€ 500,00

Indice capitoli

PARCO-DEF.ESEC	pag.	1
Altro	pag.	1
PR.U - URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE	pag.	1
PR.U.06 - ARREDO URBANO	pag.	1
PR.U.0610 - ARREDO URBANO	pag.	1
E03 - ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO	pag.	1
PORTARIFIUTI	pag.	1
D - OPERE FINITE	pag.	2
D.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA	pag.	2
D.0006.0001 - Ingegneria naturalistica	pag.	2
D.0013 - EDILIZIA	pag.	2
D.0013.0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi	pag.	2