

| Num.Ord.<br>TARIFFA            | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1<br>D.0001.0002.<br>0003  | SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonché l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.<br><b>euro (ventisei/11)</b> | m3                    | 26,11              |
| Nr. 2<br>D.0001.0002.<br>0014  | SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo<br><b>euro (sei/54)</b>  | m3                    | 6,54               |
| Nr. 3<br>D.0001.0002.<br>0031  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine<br><b>euro (settantaquattro/03)</b>   | m3                    | 74,03              |
| Nr. 4<br>D.0001.0002.<br>0044  | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br><b>euro (quattro/35)</b>   | m3                    | 4,35               |
| Nr. 5<br>D.0001.0002.<br>0046  | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere né in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br><b>euro (otto/22)</b>   | t                     | 8,22               |
| Nr. 6<br>D.0001.0003.<br>0003  | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm <sup>2</sup> ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br><b>euro (ventitre/00)</b>   | m3                    | 23,00              |
| Nr. 7<br>D.0001.0003.<br>0078  | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo antirrotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirrotazione dimensioni cm 60 lato<br><b>euro (centosessantaotto/61)</b>   | cad                   | 168,61             |
| Nr. 8<br>D.0001.0005.<br>0004  | RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, detta "muro di tanc'a", demolita nel corso di opere stradali, sia retta che curva, con faccia vista ben sistemata e zeppata su entrambi i paramenti, eseguita con il reimpiego del materiale proveniente dalla demolizione e il reintegro con pietrame da cava. Nel prezzo è compreso la manutenzione della vegetazione e la conservazione dei corridoi naturalistici esistenti, costituiti da essenze autoctone, con eventuale reintegro laddove mancante.<br><b>euro (cinquantasette/66)</b>  | m3                    | 57,66              |
| Nr. 9<br>D.0001.0006.<br>0015  | CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 20, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 20 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterrati, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso<br><b>euro (settencentonovanta/45)</b>   | cad                   | 790,45             |
| Nr. 10<br>D.0001.0007.<br>0008 | SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano<br><b>euro (ventisette/27)</b>  | m3                    | 27,27              |
| Nr. 11<br>D001                 | PULIZIA DELLA VEGETAZIONE E RIPRISTINO MURI A SECCO<br>Prezzo a mt per il taglio della vegetazione che invade la strada eseguita con mezzo meccanico decespugliatore e parzialmente anche a mano, in modo tale da eliminare alla base la vegetazione, nella parte di terreno pubblico, senza eliminazione tuttavia dell'apparato radicale, al fine di consentire la manutenzione della vegetazione e la conservazione dei corridoi naturalistici esistenti ai lati della viabilità, costituiti da essenze autoctone, con eventuale reintegro laddove mancante. Eventuali tronchi asportati dovranno essere lasciati sul fondo di pertinenza a disposizione del proprietario. Una volta eseguita la pulizia si dovrà ripristinare il muro a secco, sia quello crollato sia quello in procinto di crollare, secondo la tipologia esistente e con pietrame reperito sul posto, o in mancanza di questo,   |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
|                     | <p>proveniente da cave della zona, fino a un'altezza non inferiore a quella media esistente; se necessario a giudizio della d.l. dovranno rifarsi anche le fondazioni del muro rispettando sempre la tipologia tradizionale esistente. Nel prezzo è compreso il trasporto e l'abbruciamento delle stoppie in luogo sicuro e riparato in modo da non causare incendi.</p> <p><b>euro (trentacinque/50)</b></p>  | m                     | 35,50                   |
| Nr. 12<br>D006      | <p><b>CUNETTA</b><br/>Prezzo a mc di scavo per la realizzazione di cunette e/o canali, fino a una profondità di 2.00 mt dall'orlo dello scavo o dal piano di sbancamento, da eseguirsi con qualsiasi mezzo meccanico munito dell'attrezzatura idonea e la dove si rendesse necessario anche a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato e anche in presenza d'acqua, compresa la roccia compatta anche da mina da asportare con martello demolitore, compreso il paleggio, il carico su automezzo e il trasporto a deposito, a rifiuto e/o a scarica, compreso l'onere per il conferimento, trasporto da eseguirsi a qualsiasi distanza. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, la regolarizzazione e profilatura delle pareti secondo le pendenze prescritte e gli elaborati progettuali, compreso la formazione e la rimozione di eventuali rampe di accesso provvisorie, compreso la rimozione della vegetazione arbustiva, delle ceppaie e delle erbacee, compreso ogni onere e magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori.</p> <p><b>euro (diciannove/80)</b></p>   | mc                    | 19,80                   |
| Nr. 13<br>D008      | <p><b>ATTRAVERSAMENTO STRADALE</b><br/>Prezzo a corpo per la realizzazione di n.1 attraversamento stradale della lunghezza media di 6.00 metri, realizzato con tubi di cemento rotocompresso di diametro 600 mm, compreso la stuccatura dei giunti, il letto di posa, la camicia di rifianco e il ricoprimento in cls Rck 25, consistenza S2/S3, durabilità Dck 2b, confezionato con aggregati della dimensione massima 30 mm, dello spessore minimo di 20 cm, compreso la realizzazione dei muretti di testata dei risvolti e del pozzetto di raccolta, il tutto secondo gli elaborati grafici progettuali, con pareti e platea armate con rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 20x20 cm. Compreso lo scavo fino a una profondità di 2.00 mt dall'orlo dello scavo o dal piano di sbancamento, da eseguirsi con qualsiasi mezzo meccanico munito dell'attrezzatura idonea e la dove si rendesse necessario anche a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato e anche in presenza d'acqua, compresa la roccia compatta anche da mina da asportare con martello demolitore, compreso il paleggio, il carico su automezzo e il trasporto a deposito, a rifiuto e/o a scarica escluso l'onere per il conferimento, trasporto da eseguirsi a qualsiasi distanza. Compreso la fornitura e posa in opera della griglia di protezione del pozzetto in acciaio zincato a caldo, compreso le necessarie opere murarie per il fissaggio; compreso le necessarie casseforme, l'innaffiamento dei getti, il disarmo, gli oneri per dare alle pareti dei pozzetti la sagoma necessaria e/o prescritta, per le opere di raccordo alle cunette e alle scarpate. Compreso la fornitura e posa in opera del cls fornito con autobetoniera con o senza l'ausilio di pompe, ivi compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per dare l'opera finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori.</p> <p>Le opere in cls visibili, (muretti laterali di imbocco e sbocco) dovranno essere rivestite in pietrame locale a opus incertum, in modo tale che esternamente non sia visibile il calcestruzzo.</p> <p><b>euro (millesettecentotrentacinque/75)</b></p> | cad                   | 1'735,75                |
| Nr. 14<br>D010      | <p><b>PAVIMENTAZIONE STRADALE IN C.C.A.</b><br/>Prezzo a mq per la realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato cementizio armato a basso impatto ambientale, dello spessore finito di 15 cm, realizzata con cls Rck 25, consistenza S2/S3, durabilità Dck 2b, confezionato con aggregati della dimensione massima 30 mm e di caratteristiche estetiche simili al materiale lapideo in cui si dovrà realizzare l'opera con l'aggiunta di ossido colorante tale da far assumere alla pavimentazione finita la colorazione del materiale lapideo locale, gettato in opera con autobetoniera con o senza l'ausilio di pompe. Compreso la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata a maglia quadrata 20x20 cm diametro Ø mm (si avrà cura di lasciare un adeguato richiamo di minimo 50 cm della rete elettrosaldata che servirà per collegare l'eventuale cordolo marginatore, compensato a parte) da inserire nella mezzeria del manufatto, compreso l'esecuzione dei giunti dilatatori trasversali posti a distanza reciproca di uno ogni 2 mt e quindi tali da suddividere la pavimentazione in opportuni quadroni (si avrà cura di realizzare il giunto in profondità sino alla mezzeria del manufatto tale da non avere soluzione di continuità). Compreso il compianamento e l'innaffiamento dei getti, la rigatura superficiale dello stesso per migliorare l'aderenza nonché consentire il convogliamento delle acque sul bordo, la formazione di scanalature e delle necessarie pendenze per il convogliamento e lo scarico a valle delle acque, compreso le necessarie casseforme, la sagomatura e sistemazione del fondo di posa ed ogni altro onere e magistero per dare la pavimentazione finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori.</p> <p><b>euro (trentatre/80)</b></p>   | mq                    | 33,80                   |
| Nr. 15<br>D011      | <p><b>BANCHINA LATERALE IN TERRA VEGETALE</b><br/>Prezzo a mt per la realizzazione di banchina laterale in terra vegetale della larghezza media di 50 cm, secondo gli elaborati progettuali, mediante la fornitura e stesa di uno strato di idonea terra vegetale vagliata, proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compresa la sagomatura, il raccordo alla cunetta, un leggero costipamento fino allo spessore finito compreso di 10 cm circa, l'adeguamento della quota della cunetta rispetto a quella stradale, ivi compreso la formazione dei tagli trasversali per lo scolo delle acque ed ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori.</p> <p><b>euro (tre/10)</b></p>   | mt                    | 3,10                    |
| Nr. 16<br>D012      | <p><b>RISAGOMATURA E PULIZIA DI CUNETTE ESISTENTI</b><br/>Prezzo a mt per il ripristino, la risagomatura e la pulizia di cunette esistenti, interra e/o rivestite con qualunque materiale, con pendenze trasversali fino al 15%, compreso lo scavo per la parte superiore al piano prescritto, l'aggiunta delle materie aride occorrenti per livellare le parti depresse, inclusi i relativi trasporti, il carico e lo scarico, l'indennità di deposito o per cave di prestito, inclusi la pulizia dei tombini e dei pozzetti, ed il convogliamento delle stesse nei punti di scolo e/o di compluvio. Compreso il paleggio, il carico su automezzo, il trasporto a rifiuto, a deposito e/o a scarica a qualsiasi distanza escluso l'onere per il conferimento per le materie di risulta. Compreso il decespugliamento e/o taglio della vegetazione esistente, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, avendo cura di posizionare tutta la vegetazione arbustiva nel lotto di proprietà del frontista, compreso il successivo accatastamento e abbruciamento in luogo sicuro e riparato tale da non causare la propagazione di incendi. Compreso ogni altro onere compresi e compensati tutti gli oneri per dare la lavorazione finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori.</p> <p><b>euro (cinque/60)</b></p>  | mt                    | 5,60                    |
|                     | Data, _____  |                       |                         |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
|                     | <b>Il Tecnico</b>         |                       |                    |

COMMITTENTE: